

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					1B10	
	2					1B10	
	3					1B10	
	4					1B10	
	5					1B10	
	6					1B10	
	7					1B10	
	8					1B10	
	9					1B10	
	10					1B16	
	11					1B16	
	12					1B16	
	13					1B16	
	14					1B16	
	15					1B16	
	VV16	4NAP30mA					
	16					1B10	
	17					1B10	
	18					1B10	
	19					1B10	
	20					1B10	
	21					1B10	
	VV22	4NAP30mA					
	22					1C16	
	23					1C16	
	24					1C16	

RYHMÄKESKUS	
SRK6P40324+FI	
3321106	
In 63A	Un 400V
Pi = kw	Ph = kw
Kotelointi IP40	
VARATILAT 37 kpl	
LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL	
KESKUKSEN MITAT [mm]	
K 600	
L 550	
S 168	
21,5 kg	

RYHMÄKESKUS	
SRK6U40324+FI	
3321107	
In 63A	Un 400V
Pi = kw	Ph = kw
Kotelointi IP40	
VARATILAT 37 kpl	
LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL	
KESKUKSEN MITAT [mm]	
K 660	
L 610	
S 145	
21,1 kg	
Levyaukkokoko	
K 630 x L 570mm	



Rev	Päiväys	Tekijä	Kuvaus

Schneider Electric Espoo
Sokerilinnantie 11 C, 02600 ESPOO
P.010 446 610
asiakaspalvelu@schneider-electric.com

Kohde
ELIT VAKIOKESKUS
SRK6P40324+FI SRK6U40324+FI

Piirustuksen sisältö

Projekti	3321106 3321107	
Suun	Piirt	Tark
Päiväys	VAK	
Piir.no	Sivu 1/1	